

MŠ Montessori

Urbánkova 3347/2, Praha 4

- Venkovní umývárny

Výkaz prací a dodávek

25.10.2023

Poznámky

Výměry jsou uvedeny pro obě umývárny dohromady. Ve výkresech je zobrazena pouze východní umývárna.

Výměry jsou uvedeny bez prořezů a bez rezerv, není-li výslovně uvedeno jinak (obklady a dlažby), a nezohledňují dostupná balení, či minimální objednáací množství.

Přesné specifikace jsou uvedeny v dokumentu "Specifikace výrobků, materiálů, provedení a barev"

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla (dodání, montáž, připojení, zprovoznění, odzkoušení), a to i když nejsou ve výkazu zvlášť popsány. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Nabídkové ceny tedy budou obsahovat všechny potřebný montážní, kotevní a pomocný materiál jako jsou například spárovací hmoty, lišty, lepidla, podkladní a penetrační nátěry, šrouby, vruty, hmoždinky, těsnění, izolační a těsnící tmely, povrchové úpravy, pro užívání nezbytné příslušenství, ochranu okolních konstrukcí proti znečištění a podobně.

Nabídkové ceny budou obsahovat odvoz a likvidaci odpadů a obalových materiálů.

V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny.

ozn. popis počet MJ

Celkem

A. Bourací práce včetně likvidace odpadu

Stavební část		
1	Odstranění všech zařizovacích předmětů	2,0 kpl
2	Odstranění obkladů ze stávajících stěn, které se nebourají, přibližná výměra	14,6 m2
3	Odstranění dlažeb včetně soklů	24,0 m2
4	Rozšíření otvorů dveří včetně zajištění nadpraží, odstranění stávající dveřní zárubně	2,0 kpl
5	Odstranění podlahového revizního poklopu nad čistícím kusem kanalizace	2,0 kpl
Technické instalace		
6	Kanalizace - revize stavu stávajícího ležatého rozvodu, v případě potřeby vyčištění tlakovou vodou	2,0 kpl
7	Kanalizace - revize stavu stávající stoupačky, v případě potřeby zprovoznění čistícího kusu	2,0 kpl
8	Kanalizace - odstranění stávajících připojovacích rozvodů	2,0 kpl
9	Vodovod - odstranění připojovacích potrubí od pozice stávajících uzávěrů v prostoru skladu	2,0 kpl
10	Odstranění svítidel a dalších elektroinstalačních koncových prvků	2,0 kpl

B. Svislé konstrukce

1	Dozdívka příčky porobetonovými tvárnici v místě posunu dveřního otvoru, včetně oboustranných omítek	1,2 m2
2	Instalační předstěny z porobetonových tvárcí (obezdívání potrubí) tl. 100-150mm, přibližná výměra	13,0 m2
3	Zednické přípomoce, například pro osazení nového podlahového revizního otvoru ve skladu	2,0 kpl

C. Úpravy povrchů

1	Stěny - obklad - bílý obklad Dle specifikace S1 (výměra včetně prořezu 10%)	19,7 m2
---	--	---------

Stěny - obklad - dekor	
2 Dle specifikace S1 (výměra včetně prořezu 10%)	1,0 m2
Stěny - obklad - ukončovací a rohové lišty	
3 Dle specifikace S1 (výměra včetně prořezu 10%)	21,8 m
Stěny - výmalba bílá	
4 Dle specifikace S2	83,7 m2
Podlahy - vyrovnání podkladu pod dlažbu	
5 Dle specifikace P1	24,0 m2
Podlahy - dlažba	
6 Dle specifikace P1 (výměra včetně prořezu 10%)	26,4 m2
Podlahy - dlažba - sokl z obkladaček	
7 Dle specifikace P1 (délkové metry, výměra včetně prořezu 10%)	29,6 m
Podlahy - dlažba - ukončovací lišta k soklu	
8 Dle specifikace P1 (výměra včetně prořezu 10%)	29,6 m
Úprava stávajícího stropu	
9 Dle specifikace T1, přibližná výměra	24,0 m2

D. Výrobky a zařizovací předměty

Dodávka a montáž záchoda včetně příslušenství	
1 Dle specifikace V01	2,0 kpl
Dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír	
2 Dle specifikace V02	2,0 kpl
Dodávka a montáž dětského umyvadla včetně příslušenství	
3 Dle specifikace V03	2,0 kpl
Dodávka a montáž výtokového ventilu (baterie)	
4 Dle specifikace V04	2,0 kpl
Dodávka a montáž dospělého umyvadla včetně příslušenství	
5 Dle specifikace V05	2,0 kpl
Dodávka a montáž baterie k umyvadlu	
6 Dle specifikace V06	2,0 kpl
Dodávka a montáž zásobníku na papírové ručníky	
7 Dle specifikace V07	2,0 kpl
Dodávka a montáž koše na papírové ručníky	
8 Dle specifikace V08	2,0 kpl
Dodávka a montáž mléčné folie na sklo	
9 Dle specifikace V09	4,0 kpl
Dodávka a montáž koncových prvků elektro (vypínače)	
10 Dle specifikace V91	6,0 kpl
Dodávka a montáž stropních svítidel	
11 Dle specifikace V92	6,0 kpl
Dodávka a montáž venkovního držáku zahradní hadice	
12 Dle specifikace V93	2,0 kpl

E. Výplně otvorů

Dodávka a montáž revizního poklopu do podlahy	
1 Dle specifikace D1	2,0 kpl
Dodávka a montáž revizních dvířek	
2 Dle specifikace D2	4,0 kpl
Dodávka a montáž slepé zárubně	
3 Dle specifikace D3	2,0 kpl

F. Technické instalace

Kanalizace	
1 Kamerová revize a čištění zachovávaných rozvodů kanalizace, přibližná výměra	12,0 m
2 Připojovací potrubí kanalizace HT40 včetně potřebných tvarovek, přibližná výměra	4,0 m
Vodovod	
Studená voda - nové připojovací potrubí PPR 25 včetně potřebných tvarovek včetně	
3 návlekové izolace, přibližná výměra	9,0 m
Studená voda - nové připojovací potrubí PPR 16 včetně potřebných tvarovek včetně	
4 návlekové izolace, přibližná výměra	4,0 m
Teplá voda - nové připojovací potrubí PPR 25 včetně potřebných tvarovek včetně	
5 návlekové izolace, přibližná výměra	6,0 m
Teplá voda - nové připojovací potrubí PPR 16 včetně potřebných tvarovek včetně	
6 návlekové izolace, přibližná výměra	2,0 m
7 Rohový vřetenový (nekulový) ventil s kovovou rozetou pro připojení umyvadla	6,0 kpl
8 Termostatický směšovací ventil pro úpravu teploty vody pro dětské umyvadlo	2,0 kpl
9 Nové kulové uzávěry na přívodní potrubí DN25 (SV, TUV)	4,0 kpl
10 Podomítkový ventil DN25 pro napojení mlhoviště, pouze západní umývárna	1,0 kpl
11 Vnější nezámrzný ventil pro připojení venkovní hadice	2,0 kpl

Vytápění

Nátěr původních viditelných připojovacích potrubí v rekonstruovaných prostorech, barva		
12	bílá	2,0 kpl
13	Nátěr původního litinového radiátoru, barva bílá	2,0 kpl
Elektroinstalace - koncové prvky dle specifikace V91		
14	Úprava polohy stávajících vypínačů vedle posunutého dveřního otvoru	4,0 kpl

G. Ostatní a vedlejší náklady

1	Vedlejší rozpočtové náklady	1,0 kpl
2	Manipulace, doprava	1,0 kpl
3	Úklid po stavebních pracích průběžný i závěrečný	1,0 kpl